

臨時架設工

適用於港灣海岸結構物的暫設相關工程。

1. 估價樹狀圖
2. 估價流程
3. 數量計算

合計位數

| 種 別 | 細 別 | 內 容 | | 單 位 | 位 數 | 備 註 |
|---------------------|--------------------|-------------------------|--------|----------------|---------------------------------|------------------|
| 暫設 鋼板樁工 | 暫設 鋼板樁、 H型鋼樁 | 鋼板樁打設 | 鋼板樁數 | 片 | 原 則 取 至 1 位 止 | 四 捨 五 入 |
| | | 鋼板樁打設 | 鋼板樁數 | 片 | | |
| | | H型鋼樁打設 | H型鋼樁數 | 根 | | |
| | | H型鋼樁打設 | H型鋼樁數 | 根 | | |
| 暫設 鋼管樁、 鋼管板樁工 | 暫設 鋼管樁、 鋼管板樁 | 鋼管樁、 鋼管板樁打設 | 鋼管樁數 | 根 | | |
| | | 鋼管板樁打設 (噴氣併用) | 鋼管板樁數 | 根 | | |
| | | 鋼管樁、 鋼管板樁打設 (振動錘) | 導材設置延長 | m | | |
| | | 鋼管樁、 鋼管板樁打設 (振動錘) | 鋼管樁數 | 根 | | |
| | | 鋼管板樁打設 (振動錘) | 鋼管板樁數 | 根 | | |
| | | 導材設置延長 | m | | | |
| | | 先行挖掘 | 挖掘根數 | 根 | | |
| 暫設道路工 | 暫設道路 | 暫設道路 | 暫設道路面積 | m ² | | |

回港灣工程施工

回港灣工程估價

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈