

港灣海岸雜項工

1. 估價樹狀圖

2. 估價流程

3. 數量計算

1) 合計位數

種 別	細 別	內 容		單 位	位 數	備 註
工地鋼板 銲接工	工地鋼板 銲接	弧銲接	銲接長	m	原 則 上 至 1 位 止	四 捨 五 入
	被覆銲接 (水中)	水中被覆銲接	銲接長	m		
			螺桿銲接 (水中)	水中螺桿銲接		
工地鋼板 切割工	工地現場 鋼材切割	瓦斯切割	切割長	m		
		水中氧氣弧切割	切割長	m		
其他雜工	清 掃	刮除	刮除面積	m ²		
	削 孔	混凝土削孔	削孔數	孔		

2) 估算數量

鋼板樁的切割長是鋼板樁斷面積除以厚度求得。

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈