

港灣海岸土工裝載(鬆散)

1. 條件區分

條件區分以下表為標準。

裝載(鬆散) 估價條件區分一覽表 (估價單位:m³)

地質	作業內容
土砂	土方 50000m ³ 未滿
	土方 50000m ³ 以上
	平均施工寬 1m 以上 2m 未滿
	1 處 100m ³ 以下(標準)
	1 處 100m ³ 以下(標準以外)
岩塊卵石	土方 50000m ³ 未滿
	土方 50000m ³ 以上
	平均施工寬 1m 以上 2m 未滿

- 註 1) 上表包含路體(築堤)填土、路基填土、電纜共用管道工程等從取土場(暫置場)採集土砂裝載,挖掘工或作業土工產生剩土在暫置場的裝載,施工必要全部機械、勞務、材料費(含折舊費)。
- 2) 土方指原土土方
- 3) 土方是 1 工程的土方,參照「挖掘」。
- 4) 施工內容的「1 處」指目標物(結構物、挖掘)1 處。目標物連續時,連續區間視為「1 處」。
- 5) 「標準以外」指因結構物或建物等障礙物等受限狹窄場所或 1 處施工方少於 50m³ 處。

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈

2. 代表機勞材規格

路基填土 代表機勞材規格一覽

項目	代表機勞材規格	備註
機 械	K1 鏟斗(履帶式)[標準型、廢氣對策型] 滿載 0.8m ³ (平載 0.6m ³)	作業內容土方 50000m ³ 未滿
	鏟斗(履帶式)[標準型、廢氣對策型] 滿載 1.4m ³ (平載 1.0m ³)	作業內容土方 50000m ³ 以上
	鏟斗(履帶式)[標準型、廢氣對策型] 滿載 0.45m ³ (平載 0.35m ³)	作業內容平均施工寬 1m 以上 2m 未滿
	鏟斗(履帶式)[標準型、廢氣對策型] 滿載 0.28m ³ (平載 0.2m ³)	作業內容 1 處 100m ³ 以下(標準)
	小型鏟斗(履帶式)[標準型、廢氣對策型] 滿載 0.13m ³ (平載 0.1m ³)	作業內容 1 處 100m ³ 以下(標準以外)
	K2	
K3	-	
勞 務	R1	駕駛(特殊)
	R2	-
	R3	-
	R4	-
材 料	Z1	輕油 1.2 號巡迴供油
	Z2	-
	Z3	-
	Z4	-
市場 單價	S	-